

## Einsatzablauf/Sicherungsmaßnahmen

---

- Sicherstellung des Brandschutzes (2- oder 3-fach)
- Vorläufiges Sichern des Unfallfahrzeugs
- Abschalten des Motors und der elektrischen Systeme
- Auffangen/Eindämmen gefährlicher Flüssigkeiten (Betriebsmittel) (Ölbindemittel-einsatz bei VU)
- Ausleuchtung der Einsatzstelle
- Ggf. sonstige Maßnahmen

Absoluten Vorrang hat an jeder Einsatzstelle immer die Sicherheit der eigenen Einsatzkräfte.

**Verletzte oder gar tote Einsatzkräfte nutzen keinem, sie führen im Gegenteil zu einer Einsatzverzögerung!**

Absperrmaßnahmen gegen den fließenden Verkehr haben daher erste Priorität.

**Bevor Einsatzkräfte im Inneren eines KFZs, unter einem KFZ oder einer sonstigen Last tätig werden, müssen Sie den Brandschutz sicherstellen und das Unfallfahrzeug oder die darüber befindliche Last stabilisieren!**



**Abb. 2.3/1:** Erkundung und Patientenbetreuung in einem verunfallten PKW unter einem bereits etwas angehobenen, aber noch nicht ausreichend gesicherten Auflieger (Foto: Kollinger)